PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - COMP 08								
Serviço: EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO INTERTRAVADO REASSENTADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, COLCHÃO DE AREIA 6CM, EXTENSÃO DO TRECHO (9,10 X 5,60M) - RUA PROJETADA "D"						UNID	ML	
Itens	**(A)Serviço**	**Código**	**Data Base**	**Unid.**	**Consumo**	**Custo unitário**	**Custo**	
1.1	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-14739	jan/23	ML	8,00	235,64	R$	1.885,12
1.2	PREENCHIMENTO DE CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021, PARA NÍVEL SARJETA INTERNO DA CANALETA	94975	mar/23	M3	0,41	488,59	R$	200,32
1.3	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	ED-48472	jan/23	ML	8,00	11,00	R$	88,00
1.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	100323	mar/23	M³	2,62	145,49	R$	381,77
1.5	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020(6,10X5,60M)	101864	mar/23	M2	45,92	27,36	R$	1.256,37
1.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	102509	mar/23	M2	22,62	25,07	R$	567,08
	(A)Total:						R$	4.378,66

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - COMP 09								
Serviço: EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE PEDESTRE EM PISO INTERTRAVADO REASSENTADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, COLCHÃO DE AREIA 6CM, EXTENSÃO DO TRECHO (9,60 X 5,60M) - RUA PROJETADA "D"						UNID	ML	
Itens	**(A)Serviço**	**Código**	**Data Base**	**Unid.**	**Consumo**	**Custo unitário**	**Custo**	
1.1	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	ED-14739	jan/23	ML	8	235,64	R$	1.885,12
1.2	PREENCHIMENTO DE CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021, PARA NÍVEL SARJETA INTERNO DA CANALETA	94975	mar/23	M3	0,41	488,59	R$	200,32
1.3	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	ED-48472	jan/23	ML	8,00	11,00	R$	88,00
1.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	100323	mar/23	M³	2,784	145,49	R$	405,04
1.5	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020(6,10X5,60M)	101864	mar/23	M2	48,72	27,36	R$	1.332,98
1.6	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	102509	mar/23	M2	22,74	25,07	R$	570,09
	(A)Total:						R$	4.481,56

MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA:94607125687

Assinado de forma digital por MARCUS PAULO DE SOUZA LIMA:94607125687
Dados: 2023.09.21 11:06:15 -03'00'