



PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: HIDRA-LAR LTDA

CNPJ.:23.871.262/0001-27

CARANGOLA – MG.

TEL (FAX).: (032)3741-1061

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRA DOURADA - MG



HIDRA-LAR LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação.
Prefeitura Municipal de Pedra Dourada
Pedra Dourada - MG.

REF.: TOMADA DE PREÇOS - Nº 002/2020.


A empresa HIDRA-LAR LTDA, estabelecida à Rua Dr. Manoel José da Cruz, Nº 100 - Casa 05, Bairro Triângulo, na cidade de Carangola, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo seu representante legal abaixo identificado, vem, em atendimento ao Edital em referência, apresentar proposta financeira, comprometendo-nos a cumprir rigorosamente às normas vigentes inerentes aos serviços, equipamentos e materiais, objeto desta licitação, bem como as especificações desta Prefeitura referentes aos mesmos.

Propomos os preços cotados no anexo I do Edital Tomada de Preços Nº 002/2020, conforme planilha de quantidades, preços unitários e total, em anexo.

Declaramos que:

- Aceitamos todas as condições estabelecidas neste Edital e o preço proposto inclui todas as despesas com administração, mão de obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, transportes, combustível, manutenção dos equipamentos, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todas as despesas necessárias para a execução dos serviços discriminados no Edital.
- O prazo de execução dos serviços será dentro do prazo estabelecido no contrato, iniciando-se a partir da primeira "Ordem de Serviços", prorrogáveis, conforme interesse da administração e conveniência dos serviços.
- O prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias corridos**, a partir da data de sua apresentação.

Carangola, 28 de Julho de 2020.


Jaider do Nascimento Andrade
Representante Legal - Hidra-Lar Ltda

23.871.262/0001.2.1
HIDRA LAR LTDA.
Rua Dr. Manoel José da Cruz, 100-Casa 05
BAIRRO: TRIANGULO
CEP: 36.800-000
-CARANGOLA - MG

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**Orçamento Base para Licitação - OGU
PROponente / TomadorNº OPERAÇÃO
1063556-11/2019Nº SICCIV
4818/2019LOCALIDADE SINAPI
BELO HORIZONTEDATA BASE
12-19 (N DES.)DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
MUNICÍPIO / UF
PEDRA DOURADAGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA										
Mela	1									244.164,75
Nível 2	1.1	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES				BDI 1		244.164,75
								BDI 1		1.329,76
Serviço	1.1.1	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,28 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADAS	U	1,00	1.105,00	BDI 1	1.329,76	1.329,76
Nível 2	1.2	SINAPI		MOVIMENTO DE TERRA				BDI 1		
Serviço	1.2.1	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	42,87	49,00	BDI 1	58,97	3.107,74
Nível 2	1.2.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	21,01	23,40	BDI 1	28,16	2.516,10
Serviço	1.3	SINAPI		INFRA-ESTRUTURA				BDI 1		591,63
Serviço	1.3.1	SINAPI	92915	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	158,01	11,00	BDI 1	13,24	24.983,13
Serviço	1.3.2	SINAPI	92919	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	755,64	7,78	BDI 1	9,36	7.074,64
Serviço	1.3.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	21,66	284,00	BDI 1	341,77	7.402,64
Serviço	1.3.4	SETOP	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	96,96	38,00	BDI 1	45,73	4.388,17
Serviço	1.3.5	SINAPI	98567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2016	M2	108,27	30,90	BDI 1	37,19	4.026,03
Nível 2	1.4	SINAPI		SUPERESTRUTURA				BDI 1		10.316,57
Serviço	1.4.1	SINAPI	92915	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	110,58	11,00	BDI 1	13,24	1.463,79
Serviço	1.4.2	SINAPI	92919	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	209,81	7,78	BDI 1	9,36	2.526,08
Serviço	1.4.3	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	7,40	284,00	BDI 1	341,77	2.529,07
Serviço	1.4.4	SETOP	ED-8471	FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	93,66	33,40	BDI 1	40,19	3.760,51
Nível 2	1.5	SINAPI		PARQUES E PAINES				BDI 1		10.636,16
Serviço	1.5.1	SETOP	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	202,12	38,00	BDI 1	45,73	9.242,79
Serviço	1.5.2	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	16,43	46,00	BDI 1	55,36	909,51

3336
 [Handwritten signature and stamp]

Serviço 1.5.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	39,42	6,50	BDI 1	7,82	308,35
Serviço 1.5.4	SINAPI	74154/1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTERAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	39,42	3,70	BDI 1	4,45	175,52
Nível 2 1.6	SINAPI		REVESTIMENTO	-	-	-	BDI 1	-	13.526,58
Serviço 1.6.1	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	420,67	3,10	BDI 1	3,73	1.569,33
Serviço 1.6.2	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLIC. MAN. PREPARO MECÂNICO	M2	420,67	23,62	BDI 1	28,42	11.957,25
Nível 2 1.7	SINAPI		PISOS	-	-	-	BDI 1	-	78.693,22
Serviço 1.7.1	SETOP	ED-50596	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 18 MPa USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NÍVEL ZERO	M2	861,56	75,90	BDI 1	91,34	78.693,22
Nível 2 1.8	SINAPI		PINTURA	-	-	-	BDI 1	-	46.241,87
Serviço 1.8.1	SINAPI	98415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	M2	420,67	2,50	BDI 1	3,01	1.265,59
Serviço 1.8.2	SETOP	ED-50460	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	147,96	2,30	BDI 1	2,77	409,53
Serviço 1.8.3	SINAPI	72815	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	480,00	51,40	BDI 1	61,85	29.690,28
Serviço 1.8.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	420,67	10,20	BDI 1	12,27	5.163,59
Serviço 1.8.5	SINAPI	73855/1	FUNDO PREPARADOR PRIMEIRA A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	228,00	9,80	BDI 1	11,79	2.688,86
Serviço 1.8.6	SINAPI	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	228,00	25,80	BDI 1	30,81	7.024,01
Nível 2 1.9	SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	BDI 1	-	17.873,52
Serviço 1.9.1	SETOP	ED-49409	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)	U	4,00	1.683,00	BDI 1	2.025,32	8.101,29
Serviço 1.9.2	SETOP	ED-49430	PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C2, 15,1 <= DEMANDA <= 23 KVA, TRIFÁSICO	U	1,00	1.563,00	BDI 1	1.880,91	1.880,91
Serviço 1.9.3	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	106,05	6,40	BDI 1	7,70	816,77
Serviço 1.9.4	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	570,00	8,80	BDI 1	10,59	6.036,25
Serviço 1.9.5	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	4,00	67,90	BDI 1	81,71	326,84
Serviço 1.9.6	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,20	BDI 1	72,44	72,44
Serviço 1.9.7	SETOP	ED-48702	CAXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA	U	3,00	75,00	BDI 1	90,26	270,77
Serviço 1.9.8	SETOP	ED-48700	ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPERNELED 5/8" X 2,40 M	U	3,00	102,00	BDI 1	122,75	368,24
Nível 2 1.10	SINAPI		SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	BDI 1	-	37.456,21
Serviço 1.10.1	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	228,00	117,00	BDI 1	140,80	32.101,90
Serviço 1.10.2	SETOP	ED-50987	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	M2	3,78	344,00	BDI 1	413,97	1.564,81

[Handwritten marks]

Serviço	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço 1.10.3	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1.432,00	1.723,27
Serviço 1.10.4	SETOP	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	611,00	735,28
Serviço 1.10.5	SETOP	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	CJ	495,00	595,68
					595,68

HIDRA-LAR LTDA

871.262/0001.276

Prof. Dr. Manoel José da Cruz, 100-Casa 05

CEP: 36.800-000

PARANGOLA

4

CROVOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO		Nº SICOMV		PROPOSTANTE / TOMADOR								APELIDO DO EMPREENDIMENTO				Cidade de São	
1063556-11/2019		45º N20'9"		PREFEITURA MUN DE PEDRA DOURADA								#PÚBLICO					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE				MUNICÍPIO / UF				CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
BELO HORIZONTE		12-19 (N DES)		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				PEDRA DOURADA									
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BDI 1	BDI 2	BDI 3		
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	244.164,75	% Período	04/21	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.328,76	% Período	100,00%													
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.107,24	% Período	100,00%													
1.3	INFRA-ESTRUTURA	24.953,13	% Período	100,00%													
1.4	SLAB/RESTRUTURA	10.316,57	% Período		100,00%												
1.5	PAREDES E PAINÉIS	10.608,18	% Período		100,00%												
1.6	REVESTIMENTO	13.526,58	% Período		100,00%												
1.7	PISOS	76.893,22	% Período			100,00%											
1.8	PINTURA	60.241,67	% Período					21,05%	79,95%								
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.241,67	% Período					100,00%									
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS	37.488,21	% Período					89,90%	10,10%								

Total: R\$ 244.164,75

%	12,07%	16,14%	32,19%	13,79%	12,31%	16,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Repassar:	717,90	841,24	1.919,24	590,24	672,80	981,94						
Contrapartida:												
Dúvidas:												
Investimento:	29.528,55	34.563,65	73.772,43	32.738,10	27.875,99	40.386,37						
%:	12,07%	16,14%	32,19%	13,79%	12,31%	16,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Repassar:	29.785,33	32.344,57	128.874,47	77.734,14	159.841,31	237.907,25	237.907,25	237.907,25	237.907,25	237.907,25	237.907,25	237.907,25
Contrapartida:	756,12	1.639,91	3.694,29	4.017,00	6.224,74	6.267,50	6.267,50	6.267,50	6.267,50	6.267,50	6.267,50	6.101,67
Dúvidas:												
Investimento:	R\$ 29.464,45	R\$ 32.583,45	R\$ 142.553,76	R\$ 176.551,14	R\$ 203.883,54	R\$ 244.164,75	R\$ 244.164,75	R\$ 244.164,75	R\$ 244.164,75	R\$ 244.164,75	R\$ 244.164,75	R\$ 244.164,75

23.871.262/0001.2.1
HIDRA LAR LTDA.
 Rua Dr. Manoel José da Cruz, 100-Casa 05
 BAIRRO: TRIANGULO
 CEP: 36.800-000
CARANGOLA - MG.