

PRESTS Prestadora de serviços Eirelli

CNPJ 22.122.536/0001-12

CARTA PROPOSTA

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA - MG
 Comissão Permanente de Licitações
 PEDRA DOURADA - MG

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 066/2020
 TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2020

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

				MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3		
DESCRIÇÃO DO LOTE				PEDRA DOURADA		20,34%	0,00%	0,00%		
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA										
Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE										
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA										
Meta	1.				-	-		BDI 1	-	
Nível 2	1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-		BDI 1	-	1.317,46
										242.265,49




22.122.536/0001-12

PRESTES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

PRESTS Prestadora de serviços Eirelli**CNPJ 22.122.536/0001-12**RUA CEL MURCIA, 120
CENTRO - MURIAE - MG

Serviço	1.1.1.	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.105,84	BDI 1	1.317,46	1.317,46
Nível 2	1.2.	SINAPI		MOVIMENTO DE TERRA	-	-		BDI 1	-	3.088,57
Serviço	1.2.1.	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	42,67	49,23	BDI 1	58,65	2.502,75
Serviço	1.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,01	23,40	BDI 1	27,88	585,82
Nível 2	1.3.	SINAPI		INFRA-ESTRUTURA	-	-		BDI 1		24.827,97
Serviço	1.3.1.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,01	11,19	BDI 1	13,33	2.106,85
Serviço	1.3.2.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	755,64	7,78	BDI 1	9,27	7.001,90
Serviço	1.3.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	21,66	284,87	BDI 1	339,38	7.351,03
Serviço	1.3.4.	SETOP	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	95,96	38,32	BDI 1	45,66	4.381,25
Serviço	1.3.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	108,27	30,91	BDI 1	36,82	3.986,94
Nível 2	1.4.	SINAPI		SUPERESTRUTURA	-	-		BDI 1	-	10.213,84
Serviço	1.4.1.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,58	11,19	BDI 1	13,33	1.474,44

327

22.122.536/0001-12

PRESTS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

PRESTS Prestadora de serviços Eirelli**CNPJ 22.122.536/0001-12**RUA CEL MARCONIO DE CARVALHO, 120 - SL 08
CENTRO - MURIAE - MG
LUAZ DE

Serviço	1.4.2.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	269,81	7,78	BDI 1	9,27	2.500,11
Serviço	1.4.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	7,40	284,87	BDI 1	339,38	2.511,43
Serviço	1.4.4.	SETOP	ED-8471	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	93,56	33,44	BDI 1	39,84	3.727,86
Nível 2	1.5.	SINAPI		PAREDES E PAINÉIS	-	-	-	BDI 1	-	10.627,02
Serviço	1.5.1.	SETOP	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	202,12	38,36	BDI 1	45,71	9.237,92
Serviço	1.5.2.	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	16,43	46,22	BDI 1	55,07	904,76
Serviço	1.5.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	39,42	6,55	BDI 1	7,80	307,40
Serviço	1.5.4.	SINAPI	74154 /1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	39,42	3,77	BDI 1	4,49	176,94
Nível 2	1.6.	SINAPI		REVESTIMENTO	-	-	-	BDI 1	-	13.415,21
Serviço	1.6.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	420,67	3,15	BDI 1	3,75	1.579,45
Serviço	1.6.2.	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	420,67	23,62	BDI 1	28,14	11.835,76
Nível 2	1.7.	SINAPI		PISOS	-	-	-	BDI 1	-	77.988,19



PRESTS Prestadora de serviços Eirelli
CNPJ 22.122.536/0001-12

Serviço	1.7.1.	SETOP	ED-50596	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 18 MPa USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NÍVEL ZERO	M2	861,56	75,98	BDI 1	90,52	77.988,19
Nível 2	1.8.	SINAPI		PINTURA	-	-	-	BDI 1	-	45.894,47
Serviço	1.8.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	420,67	2,53	BDI 1	3,01	1.265,59
Serviço	1.8.2.	SETOP	ED-50460	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M	147,96	2,34	BDI 1	2,79	413,09
Serviço	1.8.3.	SINAPI	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	480,00	51,45	BDI 1	61,30	29.424,57
Serviço	1.8.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	420,67	10,24	BDI 1	12,20	5.133,22
Serviço	1.8.5.	SINAPI	73865 /1	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMAO, ESPESURA DE 25 MICRA.	M2	228,00	9,89	BDI 1	11,78	2.686,13
Serviço	1.8.6.	SINAPI	73924 /3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOs, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	228,00	25,67	BDI 1	30,58	6.971,87
Nível 2	1.9.	SINAPI		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	BDI 1	-	17.740,70
Serviço	1.9.1.	SETOP	ED-49409	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA)	U	4,00	1.683,16	BDI 1	2.005,26	8.021,05
Serviço	1.9.2.	SETOP	ED-49430	PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C2, 15,1 <= DEMANDA <= 23 KVA, TRIFÁSICO	U	1,00	1.563,68	BDI 1	1.862,91	1.862,91
Serviço	1.9.3.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,05	6,46	BDI 1	7,70	816,77
Serviço	1.9.4.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	570,00	8,85	BDI 1	10,54	6.008,82

3219
 RUA DE PEDRA
 11/11/2015

22.122.536/0001-12

PRESTES

PRESTES Prestadora de serviços Eirelli

CNPJ 22.122.536/0001-12

RUA CEL. MURCIA, 120 SL 08 - MURIAÉ - MG - CEP 36.880-037

CENTRO DE ATENDIMENTO

Serviço	1.9.5.	SINAPI	93666	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	67,99	BDI 1	81,00	324,00
Serviço	1.9.6.	SINAPI	84402	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	60,29	BDI 1	71,83	71,83
Serviço	1.9.7.	SETOP	ED-48702	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	U	3,00	75,15	BDI 1	89,53	268,60
Serviço	1.9.8.	SETOP	ED-48700	CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA	U	3,00	102,61	BDI 1	122,24	366,72
Nível 2	1.10.	SINAPI		ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M	-	-	-	BDI 1	-	37.152,06
Serviço	1.10.1.	SINAPI	74244 /1	SERVIÇOS DIVERSOS	M2	228,00	117,25	BDI 1	139,69	31.849,47
Serviço	1.10.2.	SETOP	ED-50987	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	3,78	344,11	BDI 1	409,96	1.549,66
Serviço	1.10.3.	SINAPI-I	25400	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	UN	1,00	1.432,60	BDI 1	1.706,75	1.706,75
Serviço	1.10.4.	SETOP	ED-49569	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	U	2,00	611,25	BDI 1	728,23	1.456,45
Serviço	1.10.5.	SETOP	ED-49572	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	CJ	1,00	495,00	BDI 1	589,73	589,73
				REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL						
				VALOR TOTAL					R\$	242.265,49



RUA DR ANTONIO CANEDO 120 SL 08 - MURIAÉ - MG - CEP 36.880-037

PRESTS Prestadora de serviços Eirelli

CNPJ 22.122.536/0001-12

A empresa PRESTS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI, estabelecida à Rua Dr Antonio Canedo 120,sl 08, Muriaé-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 22.122.536/0001-12, neste ato representada pelo seu representante legal abaixo identificado, vem, em atendimento ao edital em referência, apresentar proposta financeira, comprometendo-nos a cumprir rigorosamente às normas vigentes inerentes aos serviços, equipamentos e materiais, objeto desta licitação, bem como as especificações desta Prefeitura referentes aos mesmos. Propomos os preços cotados no anexo I do Edital 002/2020, conforme planilha de quantidades, preços unitários e total, em anexo. O valor da presente proposta é de R\$ 242.265,49(duzentos e sessenta e dois mil duzentos e sessenta e cinco reais, quarenta e nove centavos) Declaramos que:

- aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital e o preço proposto inclui todas as despesas com administração, mão-de-obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, transportes, combustíveis, manutenção dos equipamentos, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todas as despesas necessárias para a execução serviços discriminado no edital;
- o prazo de execução dos serviços será dentro do prazo estabelecido no contrato , iniciando-se a partir da 1ª “ordem de serviços”, prorrogáveis, conforme interesse da administração e conveniência dos serviços.
- o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data de sua apresentação.

PEDRA DOURADA, 28 DE JULHO DE 2020



LUISA RODRIGUES CARVALHO

Representante legal

22.122.536/0001-12

PRESTS PRESTADORA DE SERVIÇOS

LUIZA ROE

RUA CEL. MARQUES DA SILVA, 120 - SL. 08

CENTRO - CEP 36.880-030

MURIAÉ - MG

